Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Zifa Sicherheitsaufbau P2 2,61m AH

Das Fertiggerüst für Arbeiten

in geringen Höhen

Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1406.300

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(4)

959,05 €

UVP 1.169,20 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 62.14 kg

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausführung: Professionel	Standhöhe: 0,61 m	Gerüsttyp: Zifa
Gerüsthöhe: 1,83 m	Plattformlänge: 1,80 m	Plattformbreite: 0,75 m
Arbeitshöhe: 2,61 m	Hersteller: Layher	Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Updatetest Testshop

Das Zifa ist praktisch ein "Fertiggerüst" für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) auch als Durchstiegbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Die Zifa Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Aufbau- und Verwendungsanleitung.

• Max. Arbeitshöhe: 7,76 m

• Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,8 m

• Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Gerüsttyp	1406300	1406310	1406213	1406214	1406215	1406216	
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,61	3,61	4,76	5,76	6,76	7,76	
Gerüsthöhe H (m)	1,83	2,83	3,98	4,98	5,98	6,98	
Standhöhe P (m)	0,61	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76	
Gewicht (kg)	62,1	75,9	140,5	169,6	192,2	218,0	
Ballastierung in g	Ballastierung in geschlossenen Räumen						
Aufbau mittig	l4 r4	l6 r6	0 0	l2 r2	l4 r4	l4 r4	
Aufbau seitlich	X	X	10 r2	10 r4	10 r6	10 r8	
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	14 r0	l6 r0	0 0	l2 r0	l6 r0	18 r0	
Ballastierung in F	Ballastierung in Freien						
Aufbau mittig	l4 r4	l6 r6	0 0	l2 r2	l4 r4	l4 r4	
Aufbau seitlich	X	X	10 r2	10 r6	10 r8	ХX	
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	14 r0	l6 r0	0 0	14 r0	18 r0	l16 r0	

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht nur 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel- Nr.	1406300	1406310	1406213	1406214	1406215	1406
Rückenlehne 1,80 m	1205.180	3	4	4	9	8	13
Diagonale 2,50 m	1208.180	0	0	1	2	4	4
Diagonale 1,95 m	1208.195	0	0	0	1	0	1
Basisrohr 1,80 m	1211.180	0	0	1	1	1	1

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stirnbordbrett 0,75 m	1238.075	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,8 m mit Klaue	1239.180	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,8 m	1241.180	1	0	1	0	1	0
Durchstiegbrücke 1,8 m	1242.180	0	1	1	2	2	3
Federstecker	1250.000	0	4	8	12	12	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m	1297.004	0	2	0	2	0	2
Standleiter 75/8 - 2,00 m	1297.008	0	0	2	2	4	4
Uni Montagehaken	1300.001	0	0	1	1	1	1
Zifa 75 Grundgerüst	1300.006	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle 400 - 4 kN	1308.150	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken 1,80 m	1323.180	0	0	2	2	2	2
Ballast	1249.000	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siehe oben					